

E. 6： 招标工程量清单扉页

邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：	_____	造价咨询人：	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	_____	法定代表人 或其授权人：	_____
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人：	_____	复 核 人：	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)
编制时间：		复核时间：	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		挡土墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合类别; 2. 不装车	m3	368.58			
2	010201001003	换填垫层	1. 换填地基 垫层 混凝土C15	m3	7.13			
3	010403001001	石基础	1. 砂浆强度等级、配合比:水泥M10.0; 2. 浆砌片石挡土墙基础;	m3	84.525			
4	010103001003	基础回填	1. 填土回填	m3	61.277			
5	010103002002	土方弃置	1. 运距:综合考虑5km;	m3	307.303			
6	010103002003	场地弃置费		m3	307.303			
7	010403004001	石挡土墙	1. 砂浆强度等级、配合比:水泥M10.0; 2. 勾缝要求:平缝,内嵌沥青麻絮; 3. 浆砌片石MU30挡土墙墙身; 4. 砂滤层; 5. 碎石滤层; 6. 粘土夯实隔水层	m3	136.16			
8	010902004001	泄水孔	1. 排水管品种、规格:PVC100;	m	44.362			
9	010103001002	墙背回填	1. 台背回填 砂砾石回填	m3	60.519			
10	010507005001	混凝土压顶	1. C15混凝土硬化	m3	0.69			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
11	010507005001	混凝土压顶	1. C25混凝土压顶	m3	6.90			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	0.119			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12	t	0.204			
14	011503001002	成品不锈钢栏杆	1. 参照图集11ZJ401-13	m	46.00			7360.00
15	010401014001	砖地沟、明沟	1. 参考图集11ZJ901-6-1	m	46.00			
16	011702001002	挡土墙垫层模板		m2	5.22			
17	011702028001	挡土墙压顶模板		m2	7.50			
18	011701002002	外脚手架-挡土墙		m2	104.80			
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1.00			
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			10078.94	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价			7360.00	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			1500.00	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8			

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	10078.94	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合 计			10078.94	

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	成品不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	46.00		160.00						
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价		1500.00			
2	B-C-D段乔木和电缆井移除或防护		1500.00			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计			1500.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 27： 计日工表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
4							
5							
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
4							
5							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
5							
施工机械小计							
总 计							

E. 28： 总承包服务费计价表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计	-	-		-	

E. 29： 部分其他项目费计价表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计	-			

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E. 38: 发包人提供材料一览表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	54085.921			
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	121.38			
3	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	209.10			
4	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	0.262			
5	02090300001	单层养护膜	m2	67.978			
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.469			
7	03210100038	圆钉	kg	0.877			
8	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.143			
9	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.894			
10	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	4.987			
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	22.05			
12	04030200002	天然中粗砂	m3	34.206			
13	04030400001	粗净砂	m3	0.055			
14	04031100001	天然砂砾	m3	89.324			
15	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	11.73			
16	04090500001	黏土	m3	16.895			
17	04090700004	石粉	kg	3.962			
18	04110200004	片石	m3	247.609			
19	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	1.676			
20	05030100002	杉木锯材	m3	0.062			
21	12210700003~4	成品不锈钢管栏杆 直线形带扶手	m	46.00			
22	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	5.869			
23	13310100004	热石油沥青 60#-100#	t	0.004			
24	13350500005	聚硫密封膏	kg	40.374			
25	13371100002	土工布 200g/m2	m2	89.774			
26	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.66			
27	14353500012	隔离剂	kg	0.77			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.188			
29	15010100001	石棉	kg	3.919			
30	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	68.036			
31	17250000037	硬塑料管 dn100	m	44.806			
32	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	53.084			
33	34110100002	水	t	62.803			
34	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	2.136			
35	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	7.315			
36	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	13.551			
37	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	1.907			
38	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.545			
39	35031500009	脚手架底座	只	0.388			
40	88010500001	其他材料费	元	3431.515			
41	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00			
42	J0021	枕木	m ³	0.08			
43	J0022	草袋	m ²	6.38			
44	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	1.717			
45	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	86.729			
46	80210400001	商品混凝土(砾石) C10	m ³	0.437			
47	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	10.155			
48	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	7.004			
49	ZC3169975~1	场地弃置费	m ³	307.303			
50	JXRGF	人工费	元	3309.60			
51	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.038			
52	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 0.6 大型	台班	2.22			
53	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大型	台班	0.25			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：邵阳职业技术学院配电房北面堡坎修建项目 标段：

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
54	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.181			
55	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	3.358			
56	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.19			
57	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	5.074			
58	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50			
59	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.277			
60	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	8.947			
61	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.032			
62	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.038			
63	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.152			
64	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.066			
65	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.188			
66	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.108			
67	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.015			
68	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.022			
69	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	5.106			
70	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.009			
71	J12-40	电动打磨机 小型	台班	0.69			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。