

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		安装工程					
1	031001008001	PPR给水管DN15 1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20~ 换: 塑料给水管PPR管 DN15~ 换:室内塑料给水管热熔管件DN15; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 15;	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20~ 换:塑料给水管PPR管 DN15~ 换:室内塑料给水管热熔管件DN15; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 15;	m	376.5		
2	031001008003	PVC排水管DN50	1. 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50~ 换:塑料排水管 DN50~ 换:~ 换:塑料排水管粘接管件 DN50;	m	66		
3	031001008004	PVC排水管DN100	1. 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110~ 换:塑料排水管 DN100~ 换:~ 换:塑料排水管粘接管件 DN100;	m	142.5		
4	011615001001	开孔(打洞)	1. 砖墙打洞眼 洞口尺寸(mm以内) 75×75	个	110		
5	011615001002	封堵洞口	1. 商品混凝土(砾石) C20 封堵洞口	个	110		
6	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆安装 立柱式 冷水~ 换:陶瓷洗脸盆 630*430*750 (含DN15不锈钢龙头、洗脸盆排水附件不锈钢);	组	110		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		安装工程					
1	031401013001	材料上楼运输费	1. 材料上楼运输费；	项	1		
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	洗脸盆	630*430*750	个		120.00						拟用清单项目： 洗脸盆
2	立式水嘴 DN15不锈钢		个		54.70						拟用清单项目： 洗脸盆
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	3107.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	62139.93	5	3107.00			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表 E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：拆除工程 标段： 第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	13110.111			人工系数:0.94;
2	H00001~1		元	3414.728			
3	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	1.111			
4	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	1.701			
5	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	343.20			
6	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.139			
7	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	226.60			
8	03071900001	角阀（带铜活）	个	111.10			
9	03110700008	铁砂布	张	5.23			
10	03110700008~1		张	0.957			
11	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.06			
12	03130600008	合金钢钻头	个	11.55			
13	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	2.42			
14	03130700001	锯条 综合	根	41.481			
15	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.011			
16	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	55.446			
17	04030400001	粗净砂	m3	0.142			
18	14311500001	丙酮	kg	5.364			
19	14312100003	漂白粉	kg	0.053			
20	14390700001	乙炔气	kg	0.045			
21	14390900001	氧气	m3	0.136			
22	14410000031	粘接剂	kg	3.532			
23	14410000033	防水密封胶	支	27.50			
24	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.489			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：拆除工程 标段： 第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	111.10			
26	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.23			
27	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.716			
28	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	7.125			
29	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	111.10			
30	18250700004	塑料管卡 50	个	33.00			
31	18250700007	塑料管卡 110	个	47.025			
32	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.151			
33	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.075			
34	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.075			
35	34110100002	水	t	5.358			
36	34110200001	电	kW·h	3.63			
37	35010300001	木模板	m ³	0.44			
38	80010500001	白水泥砂浆 1:2	m ³	0.099			
39	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	0.11			
40	88010500001	其他材料费	元	174.55			
41	WJJ030723~1	立式水嘴 DN15不锈钢	个	111.10			拟用清单项目：洗脸盆
42	WJJ172567~1	塑料给水管PPR管DN15(热水)	m	382.524			
43	WJJ172568~1	塑料排水管 DN50	m	66.792			
44	WJJ172568~2	塑料排水管 DN100	m	135.375			
45	WJJ180926~2	塑料排水管粘接管件 DN50	个	220.20			
46	WJJ180926~3	塑料排水管粘接管件 DN100	个	191.90			
47	WJJ180956~1	室内塑料给水管热熔管件DN15	个	572.28			
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：拆除工程 标段： 第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	WJJ210902~1	洗脸盆 630*430*750	个	111.10			拟用清单项目：洗脸盆
49	WJJ210903~1	洗脸盆排水附件不锈钢	套	111.10			
50	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.011			
51	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.083			
52	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	5.007			
53	JX002	电焊机 (综合)	台班	0.045			
54	QTFBC~2	材料上楼费	元	2000.00			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。